

Наименование услуги	Един.	Цена в грн.
Проектные работы		
Стоимость Выезда специалиста, на участок до 30 км от Киева	1 выезд	500
Стоимость Выезда специалиста, на участок до 50 км от Киева	1 выезд	700
Выполнение замеров для эскизных или проектных работ (без геодезии)	сот.	100
Ландшафтный дизайн-проект. (Генплан, дендроплан, ассортиментная ведомость растений, разбивочный чертеж, 3d видеопроект)	сот.	2000
Эскиз (1 вариант). Разработка основной идеи, зонирования и концепции сада	сот.	300
Генплан. Застройка, насаждения, зонирование территории.	сот.	300
Дендроплан. Проектируемые растения, ассортиментная ведомость растений	сот.	300
Разбивочный чертеж. Чертеж дорожек и площадок со всеми необходимыми привязками	сот.	300
Посадочный чертеж. Схема разметки посадочных мест с необходимыми привязками	сот.	300
Сметная документация озеленения участка	1 вар.	300
Компьютерная фото-визуализация (наложение растений на реальное фото)	1 вар.	500
Компьютерная 3-D визуализация видеопрогулка	1 вар.	от 1000
Рекомендации по уходу за растениями	1 вар.	от 1000
Разработка цветников, миксбордеров, композиций и декоративных элементов. Эскиз, разбивочный чертеж	1 вар.	от 1000
Разработка альпийской горки, декоративного водоема.	1 вар.	от 1000
Проект автоматического полива. Схема, спецификация основного оборудования, смета.	сот.	100
Авторский надзор дизайнера за реализацией проекта от сметы	%	7
Посадка растений		
Посадка лиственных деревьев с обхватом ствола 10-14 и высотой до 3,5 метров	шт.	400
Посадка лиственных деревьев с обхватом ствола 14-18 и высотой до 4-5 метров	шт.	500
Посадка лиственных деревьев с обхватом ствола 18-20 и высотой до 5 метров	шт.	550
Посадка лиственных деревьев с обхватом ствола 20-25 и высотой до 5 метров	шт.	800
Посадка лиственных деревьев с обхватом ствола 25-30 и высотой до 6-7 метров	шт.	от 2500
Посадка лиственных деревьев с обхватом ствола 30-35 и высотой 7+	шт.	от 4500
Посадка сосны, ели высотой до 1 метра	шт.	100
Посадка сосны, ели высотой 1-1,5 метра	шт.	250
Посадка сосны, ели высотой 1,5-2 метра	шт.	450
Посадка сосны, ели высотой 2-2,5 метра	шт.	800
Посадка сосны, ели высотой 2,5-3 метра	шт.	1500
Посадка сосны, ели высотой 3-3,5 метра	шт.	3000
Посадка сосны, ели высотой 3,5-4 метра	шт.	5000
Высадка кустарников до 0,5 метра	шт.	50
Высадка кустарников 0,5-1 метр	шт.	75
Высадка кустарников 1-1,5 метр	шт.	150
Высадка кустарников 1,5-2 метра	шт.	300
Высадка кустарников 2-2,5 метра	шт.	400
Высадка кустарников 2,5-4 метра	шт.	800
Высадка колючих кустарников с коэффициентом 1,3		
При посадке в зимнее время применяется коэффициент 1,4		
Устройство цветников	м.кв.	150
Посадка луковичных	шт.	2-10
Другие услуги		
Укладка камня (без стоимости крана)	тон.	2000
Мульчирование корой	м.кв.	10
Мульчирование гравием	м.кв.	50
Установка садового бордюра	м.п.	25
Укладка геоткани с фиксацией	м.кв.	25
Укладка сетки от кротов под рулон	м.кв.	30
Грунтовые работы		
Чистовая планировка участка	м.кв.	18
Черновая планировка участка	м.кв.	12
Культивация	м.кв.	20
Развоз грунта тачками на расстояние до 50м, свыше 50м умн. на коэф.1,3	м.куб	25
Каткование	м.кв.	5
Разработка грунта до 10 см	м.куб	15

Разработка грунта свыше 10 см	м.куб	25
Разработка грунта вручную	м.куб	250
Копка траншей на глубину до 40 см	м.п.	15-25
Очистка участка от строительного мусора по поверхности	м.кв.	5-10
Погрузка мусора	тон.	200
Вывоз мусора	10т /8 м3	от 1500
Обрезка		
Обрезка плодовых деревьев, 4 летних	шт.	150
Обрезка плодовых деревьев, 7 летних	шт.	500
Обрезка ягодников	шт.	70
Омолаживающая обрезка	шт.	500
Формирующая обрезка	шт.	300
Санитарная обрезка	шт.	200
Стрижка кустарников до 1м. высотой	шт.	30
Стрижка кустарников более 1м.	шт.	70
Стрижка изгороди	м.п.	100
Стрижка высокой изгороди	м.п.	300
Стрижка топиаров до 2,5 м. высотой	шт.	2000
Корчевание пней	шт.	1000
Понижение пней	шт.	1000
Устройство приствольных кругов	шт.	150
Доставка рабочих на участок	км.	19,60
Газон		
Аэрация газона	м.кв.	5
Укладка рулонного газона	м.кв.	30
Посев газона (без стоимости семян)	м.кв.	10
Снятие дерна	м.кв.	60
Скарификация газона	м.кв.	5
Покос газона	м.кв.	5
Пескование газона	м.кв.	10
Ремонтная укладка газона	м.кв.	60
Посев газона	м.кв.	35
Подрезка краев газона	м.п.	10
Прополка газона от 5 грн.	м.кв.	25
Внесение удобрений	м.кв.	3
Запуск и консервация системы полива	от	1500
Опрыскивание бак 10 литров	шт.	500